



COMUNE DI FORLÌ

Area Servizi all'Impresa e al Territorio Servizio Edifici Pubblici

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO INFISSI
PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - VOCE A1.1**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	DESCRIZIONE VOCE	QUANTITA' PREVISTE	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
1	- Smontaggio persiane, carico su ns. automezzo e trasporto presso la ns. sede per la lavorazione. - Sostituzione ferramenta deteriorata, fornitura e posa in opera di rinforzi ove occorrente. - Opere di falegnameria consistenti nella riparazione e sostituzione di pezzi danneggiati. - Riprese di verniciatura ove occorrente con smalto sintetico simile all'esistente. - Carico persiane su ns. automezzo, trasporto presso la vs. Sede e rimontaggio a fine lavori.	640,00 ore	€ 29,25	€ 18.720,00
2	Materiale	A CORPO	€ 1.260,81	€ 1.260,81
3	Nolo di autocarro con navicella, compreso operatore addetto alla manovra (per otto ore giornaliere), portata 2 persone, compreso trasporti, escluso nulla osta e permessi.	8,00 giorni	€ 378,70	€ 3.029,57
4	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 3.0 t	16,00 ore	€ 35,44	€ 567,02
5	Fornitura e posa in opera di aghi antipiccioni	75,00 ml	€ 22,75	€ 1.705,99
6	Oneri della sicurezza	A CORPO	€ 850,00	€ 850,00
	TOTALE			€ 26.133,39

Forlì, li 14/10/2021

IL TECNICO INCARICATO
Geom. Ezio Maltoni