



COMUNE DI FORLÌ
AREA SERVIZI ALL'IMPRESA E AL TERRITORIO
SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO POLISPORTIVI
COMUNALI VARI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONI
PRESSO VARI POLISPORTIVI – VOCE A1.3**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA

ing. Giacomo Neri
(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Gianluca Foca
(firmato digitalmente)

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO
POLISPORTIVI COMUNALI VARI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RECINZIONI PRESSO VARI POLISPORTIVI – VOCE A1.3

COMMITTENTE: Comune di Forlì

Forlì, 12/09/2022

IL TECNICO
Ing. Giacomo Neri

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	Oneri della sicurezza (Cat 3)							
1 001	Campo sportivo Giulianini loc. Villafranca Nuova recinzione parapalloni H 6 m campo su Via XIII Novembre 1944: Fornitura e posa in opera di : -n. 12 pali in ferro zincato a caldo a ... i in corda di nylon in filo di ø mm. 4 di colore verde a maglia da mm. 120x120, bordata. Quantità indicativa mq. 144,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'100,00	3'100,00
2 002	Campo sportivo loc. Quattro Campo secondario Ripristino rete parallone, mediante: Rimozione di sola rete para palloni con trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. Quantità ind ... nylon in filo di ø mm. 4 di colore verde a maglia da mm. 120x120, bordata. Quantità indicativa mq. 420 - (70 ml x 6m H)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'800,00	1'800,00
3 003	Recinzione confine lato Via Ossi Ripristino recinzione attraverso: Rimozione di sola rete metallica con trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. Quantità indicativa ml. 120,00 ... ili tenditori spessore 3,2 mm. montati perimetralmente alla stessa. Altezza rete cm. 120. Quantità indicativa ml. 120,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'300,00	1'300,00
4 AP.SIC	Oneri della sicurezza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							6'600,00
	T O T A L E euro							6'600,00
	Forlì, 12/09/2022							
	Il Tecnico Ing. Giacomo Neri							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							