LAVORI DI: **"PALAZZO STUDI FORLÌ – MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX-COLLEGIO AERONAUTICO, REALIZZAZIONE "MUSEO DEL VOLO" E CONSOLIDAMENTO INTONACI ESTERNI – INTERVENTO 1: CONSOLIDAMENTO INTONACI ESTERNI" - CIG 9228708AC1 – CUP C68E18000010005**

APPALTATORE: **AR Arte e Restauro Srl**

CONTRATTO DI APPALTO: **REP. N. 116 RC DEL 11/08/2022**

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI n.2
(art.2 punto A del Capitolato Speciale di Appalto)

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Dirigente del Servizio Edifici Pubblici n. 970 in data 06/04/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori sopra indicati, dell'importo a base d'asta di € 639.887,37 (compreso oneri per la sicurezza e lavori in economia);

- con determinazione del Dirigente del Servizio Edifici Pubblici n. 1235 in data 04/05/2022 è stata rettificata la Determinazione n. 970 del 06/04/2022, con cui sono stati approvati gli elaborati aggiornati e revisionati secondo il prezziario regionale dell'Emilia Romagna del 2022, definendo il progetto esecutivo relativo ai lavori sopra indicati dell'importo a base d'asta di € 685.168,16 (compreso oneri per la sicurezza e lavori in economia);

- con determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 1697 del 16/06/2022 sono stati aggiudicati i lavori all'impresa AR Arte e Restauro Srl, con il ribasso del 19,758% sull'importo di € 452.121,32, oltre all'importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 171.127,06, all'importo dei lavori in economia pari a € 61.919,78 e quindi per l'importo contrattuale di € 595.838,03;

Visto il contratto di appalto rep.116 RC del 11/08/2022 e il relativo capitolato speciale;
- che i lavori sono stati consegnati all'impresa in data 21/09/2022, come risulta da apposito verbale redatto in pari data;

- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire una lavorazione non prevista nel contratto d'appalto inerente gli oneri per la sicurezza del cantiere concordata con il coordinatore per la sicurezza e l'impresa, per la cui contabilizzazione occorre definire il relativo nuovo prezzo;

L'anno 2023 il giorno 12 (dodici) del mese di maggio, tra il sottoscritto Arch. Antonio Spada, Direttore dei lavori in oggetto, e il rappresentante dell'impresa appaltatrice AR Arte e Restauro srl, dott.ssa Cristina Sangati, è stato concordato il seguente nuovo prezzo, in base all' art. 7.3.1 Linee guida ANAC Direttore dei lavori, ricavato dai Prezziari di riferimento e sulla base di nuova regolare analisi.

Tale prezzo, essendo riferiti ad oneri per la sicurezza, non è soggetto al ribasso d'asta del 19,758 % offerto in sede di gara e conseguentemente previsto in contratto;

ELENCO NUOVI PREZZI

NP14 ONERI PER LA SICUREZZA N.02 – IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

Impianto elettrico di cantiere completo costituito da:
Cavo FG16-R16 4x16 mmq+T, cavo FS16 1x16mmq, palo a croce zincato 50x5x1500, tasselli, morsetto per palo, centralino a 12M IP65, presa pentapolare 5 poli 63A, interruttore magnetotermico differenziale 4x32A 0,3A 6 kA, pressacavo PG29, clips a collare grande 25/63, canalina in pvc 40x40, scatole di derivazione.
Sono compresi misurazione di terra, certificazione di conformità, manodopera e qualisiasi altro onere.

vedi analisi prezzo allegata

A corpo € 4.800,00 (euro quattromilaottocento, 00)

Il Direttore dei Lavori
Arch. Antonio Spada

L'Impresa
AR ARTE E RESTAURO SRL

IL R.U.P.
Ing. Claudio Arpinati