



Comune di Forlì
Provincia di Forlì-Cesena

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI PER RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA PRESSO
SCUOLA MATERNA IL BRUCO E NIDO TROTTOLA

COMMITTENTE: Comune di Forlì

Forlì, 12/11/2018

IL TECNICO

Lavori di rifacimento manto di copertura
presso materna Il Bruco e nido Trottola

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01	<p>ONERI PER ALLESTIMENTO CANTIERE Allestimento e predisposizione di cantiere attrezzato, adeguato all'opera da realizzarsi, compreso il posizionamento e posa della baracca e del box prefabbricato per il servizio igienico, le forniture di tutte le attrezzature necessarie, l'eventuale onere per l'occupazione del suolo pubblico, la formazione di steccato o recinzione a protezione del cantiere eseguita a norma di legge, il picchettamento ed il tracciamento delle opere eseguito con tutti i mezzi, strumenti e mano d'opera che si rendessero necessari al tracciamento stesso. Sono compresi gli oneri per l'allacciamento del cantiere alle reti pubbliche dell'acqua e dell'energia elettrica ed il relativo consumo, occorrenti al funzionamento del cantiere; per l'esecuzione di segnaletica conforme alle attuali norme antinfortunistiche, per l'illuminazione notturna del cantiere e della recinzione, per il mantenimento del cantiere per tutta la durata dei lavori; eventuale gru di cantiere, oltre a quant'altro necessario per dare il cantiere completo e funzionante, onltre agli oneri per il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate. euro (millecinquecento/00)</p>	a corpo	1'500,00
Nr. 2 02	<p>RIMOZIONE COPERTINE ESISTENTI Rimozione delle copertine metalliche esistenti, compreso tagli, calo a terra, trasporto con conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare il lavoro finito. euro (sette/30)</p>	ml	7,30
Nr. 3 03	<p>SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO DI PENSILINA IN POLICARBONATO. Smontaggio di pensilina esistente sull'intero perimetro del fabbricato in policarbonato per la posa in opera dei parapetti anticaduta provvisori di cantiere, escluso elementi in profilati di acciaio, compreso eventuali tagli, calo a terra, eventuale trasporto in discarica del materiale di risulta, ed il rimontaggio alla fine dei lavori, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito. euro (cinque/50)</p>	ml	5,50
Nr. 4 04	<p>TAGLIO BOLLE E RIGONFIAMENTI Esecuzione di incisione a croce delle bolle, rigonfiamenti e sollevamenti in corrispondenza di raccordi tra piano e verticali e sulla superficie orrizzontale dell'impermeabilizzazione esistente. Rinvenimento a fiamma dei lembi sollevati ed incollaggio al supporto. euro (uno/40)</p>	mq	1,40
Nr. 5 05	<p>RIMOZIONE VECCHI RISVOLTI VERTICALI Asportazione e rimozione con mezzi idonei dei verticali dell'impermeabilizzazione esistente, compreso il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. euro (sette/30)</p>	ml	7,30
Nr. 6 06	<p>RIMOZIONE STRATI IMPERMEABILIZZANTI Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compreso il trasporto alla discarica autorizzata allo smaltimento, gli oneri di discarica, la fornitura dei big bags omologati UNI, l'emissione di formulario, l'addizionale per gestione SISTRI, e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Manto bituminoso doppio strato euro (dieci/10)</p>	mq	10,10
Nr. 7 07	<p>IMPERMEABILIZZAZIONE PIANA Esecuzione di nuova impermeabilizzazione piana mediante: a) STRATO DI VINCOLO: fornitura e spalmatura di primer bituminoso in ragione di gr/mq 300 circa, soluzione di bitume ossidato, additivi e solventi, per creare un primo strato impermeabile di adesione, atto a ricevere il successivo manto prefabbricato a finire. b) ELEMENTO DI TENUTA: fornitura e posa in opera, in totale aderenza per rinvenimento a fiamma, di membrana prefabbricata a base di bitume distillato, selezionato e modificato con un alto tenore di polimeri plastometrici ed elastometrici di elevata qualità costantemente controllata, con designazione codificata UNI 8818 BPP 11-00-32, di spessore mm. 4, armata con tessuto non tessuto di poliestere a filo continuo ad elevata resistenza meccanica, isotropia e deformabilità. Avente le seguenti caratteristiche: resistenza alla trazione Long. 800, resistenza alla trazione Trasv. 600, allungamento alla rottura L/T >50/>50%, flessibilità a freddo -20°C. I sormonti di almeno 10 cm. saranno saldati a fiamma. Compreso risvolti verticali ed orizzontali su perimetro di bordo, bocchettoni, lucernai, corpi uscenti, strutture di protezione anticaduta ecc., mediante saldatura a fiamma, per l'altezza necessaria a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. c) ELEMENTO DI TENUTA ARDESIATO: fornitura e posa in opera, in totale aderenza per rinvenimento a fiamma, di membrana prefabbricata a base di bitume distillato, selezionato e modificato con un alto tenore di polimeri plastometrici ed elastometrici di elevata qualità costantemente controllata, con designazione codificata UNI 11-51-32, di peso Kg 4,5, autoprottrta in superficie con scaglie di ardesia naturale, armata con tessuto non tessuto di pliestere a filo continuo ad elevata resistenza meccanica, isotropia e deformabilità. Avente le seguenti caratteristiche: resistenza alla trazione Long. 600, resistenza alla trazione Trasv. 400, allungamento a rottura L/T >35/50%, flessibilità a freddo -20°C. I sormonti di almeno 10 cm. saranno saldati a fiamma. Compreso risvolti verticali ed orizzontali su perimetro di bordo, bocchettoni, lucernai, strutture di protezione anticaduta ecc., mediante saldatura a fiamma, per l'altezza necessaria a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (ventitre/20)</p>	mq	23,20
Nr. 8 08	<p>SCOSSALINA A CAPPELLOTTO Fornitura e posa in opera di lavori da lattoniere in lamiera di alluminio preverniciato dello spessore di mm.8/10, compreso elementi di fissaggio, giunti, sigillature, di SVILUPPO cm. 50, quale scossalina a cappello, in opera compresa eventuale assistenza muraria ed ogni accessorio, avente spessore mm.8/10. euro (ventisette/50)</p>	ml	27,50
Nr. 9 09	<p>BOCCHETTONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE Rimozione dei bocchettoni esistenti, incluso eventuali accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad</p>		

